

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店
詳細價目表[標單]

115年7月6日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
壹	直接工程					
壹.一	假設工程					
一	系統施工架					
01	正面中間(東)-內架 L50*W1.8*H27	m ³	2,430			
02	正面中間(東)-外架 L50*W1.8*H28.8	m ³	2,592			
03	左側-內架 L36*W1.8*H18	m ³	1,166			
04	左側-外架 L36*W1.8*H19.8	m ³	1,283			
05	右側-內架 L36*W1.8*H18	m ³	1,166			
06	右側-外架 L36*W1.8*H19.8	m ³	1,283			
07	後面中間(西)-內架 L50*W1.8*H27	m ³	2,430			
08	後面中間(西)-外架 L50*W1.8*H28.8	m ³	2,592			
09	左側-內架 L36*W1.8*H18	m ³	1,166			
10	左側-外架 L36*W1.8*H19.8	m ³	1,283			
11	右側-內架 L36*W1.8*H18	m ³	1,166			
12	右側-外架 L36*W1.8*H19.8	m ³	1,283			
13	右側(南)-內架 L30.6*W1.8*H18	m ³	991			
14	右側(南)-外架 L30.6*W1.8*H19.8	m ³	1,091			
15	左側(北)-內架 L30.6*W1.8*H18	m ³	991			
16	左側(北)-外架 L30.6*W1.8*H19.8	m ³	1,091			
17	車道(東南北)總長內架 L33*W1.8*H6.3	m ³	374			
18	車道(東南北)總長外架 L33*W1.8*H8.1	m ³	481			
19	正面二側(東) L9*W3.6*H5.4 /2面	m ³	350			
20	後面二側(東) L9*W3.6*H5.4 /2面	m ³	350			
21	大門左側-四樓上山牆 L30.6*W1.8*H12.6	m ³	694			
22	大門左側-五樓上山牆 L32.4*W1.8*H12.6	m ³	735			
23	大門右側-四樓上山牆 L30.6*W1.8*H12.6	m ³	694			
24	大門右側-五樓上山牆 L32.4*W1.8*H12.6	m ³	735			

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店
詳細價目表[標單]

115年7月6日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
25	一樓內架總長 L280*W1.8*H5.4	m ³	2,722			
26	二樓內架總長 L280*W1.8*H3.5	m ³	1,764			
27	三樓內架總長 L280*W1.8*H3.5	m ³	1,764			
28	四樓內架總長 L280*W1.8*H3.5	m ³	1,764			
29	五樓內架前面總長 L42*W3.6*H3.5	m ³	529			
30	五樓內架後面總長 L42*W3.6*H3.5	m ³	529			
31	45T吊車	天	51			
32	改架費	趟	10			
壹.二	拆除清理工程					
01	現有屋瓦拆除作業(含清運)	m ²	4,879			
壹.三	屋瓦更新工程					
01	不鏽鋼瓦條工程	m ²	4,879			
02	隔熱工程	m ²	4,879			
03	隔熱降噪不燃材工程	m ²	4,879			
04	整平層工程	m ²	4,879			
05	防水工程	m ²	4,879			
06	不鏽鋼天罡瓦屋頂工程(消光礦纖烤漆 t=0.5mm, 固定件 不銹鋼板0.4t, 背面貼 合PE電子架橋布2mm)	m ²	4,879			
07	封簷泛水(瓦當滴水)工程	M	620			
08	屋脊泛水收邊工程	M	106			
09	垂脊泛水收邊工程	M	145			
10	戩脊泛水收邊工程	M	82			

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店
詳細價目表[標單]

115年7月6日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
11	壁側泛水收邊工程	M	73			
12	壁面泛水收邊工程	M	161			
13	半脊泛水收邊工程	M	37			
14	屋谷泛水收邊工程	M	14			
15	正吻	座	4			
16	合角吻	座	2			
17	仙人、走獸	座	72			
18	戩獸	座	14			
19	垂獸	座	8			
20	套獸	座	14			
壹.四	彩畫修復工程					
一	噴畫工程					
01	鋁金屬防火板	片	450			
02	板材裁切費用	式	1			
03	噴畫+貼模費用	片	7,080			
04	安裝前置清洗	片	410			
05	安裝固定費用	片	410			
06	噴畫收邊條	條	200			
二	手繪工程					
01	外牆彩繪堵(立面)	才	592			
02	外牆彩繪堵(向下)	才	4,634			
03	中庭北式堵頭	才	549			

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店
詳細價目表[標單]

115年7月6日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
04	柱上彩繪	處	166			
05	山牆彩繪	才	4,012			
06	雀替	塊	564			
07	半圓樑草花(不畫花草)	處	71			
08	清水模角仔	米	513			
09	串角	支	14			
10	關刀拱	塊	78			
11	霸王拳	塊	28			
12	斗拱	組	124			
13	1F走廊天花板(有彩畫)	坪	160			
14	2F走廊天花板(無彩畫)	坪	160			
15	3F走廊天花板(無彩畫)	坪	160			
16	4F走廊天花板(無彩畫)	坪	160			
17	5F走廊天花板(無彩畫)	坪	38			
18	外牆紅柱子(1-4F整支)	支	88			
19	外牆紅柱子(1F及5F半支)	支	68			
20	外牆紅欄杆	座	192			
21	1F金色落地窗	座	65			
壹.五	建築照明改善工程					
一	燈具設備費					
01	XD-1吸頂燈	組	239			
02	XF-1投射燈	組	6			
03	XF-2投射燈	組	8			

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店
詳細價目表[標單]

115年7月6日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
04	XF-3柱面投射燈	組	44			
05	XL-1線燈	M	162			
06	XP-1 1.5M燈桿	組	4			
07	安裝0~10V調光旋鈕	組	6			
08	安裝0~10V調光旋鈕(在金屬固定座內)	組	44			
09	金屬線槽	組	162			
二	燈具設備安裝費					
01	XD-1吸頂燈	組	239			
02	XF-1投射燈	組	6			
03	XF-2投射燈	組	8			
04	XF-3投射燈	組	44			
05	XF-4柱面投射燈	組	162			
06	XL-1線燈	M	4			
07	XP-1 9M燈桿	組	6			
08	XP-2 1.5M燈桿	組	52			
09	XP-3 1.5M燈桿	組	44			
10	安裝0~10V調光旋鈕	組	1			
11	安裝0~10V調光旋鈕(在金屬固定座內)	組	4			
12	五金另料	式	1			
13	管理、安衛、運雜、保險配合業主或設計單	式	1			
14	食宿、車資(含ETC)……等等	式	1			
三	現有燈具拆除管線更新等雜項工程					
01	拆除1F~5F天花吸頂燈以及一樓屋簷正面大投光工資	式	1			
02	拆除燈具集中、運雜……等等	式	1			

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店
詳細價目表[標單]

115年7月6日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
03	高空車費用預估	式	1			
04	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，3/C，2.0mm ²	m	522			
05	產品，電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2/C，3.5mm ²	m	192			
06	導線管，電線用鋼管，無螺紋，稱呼E19(含固定安裝)	m	500			
07	配管線工資	m	714			
壹. 六	避雷針及接地系統工程					
一	避雷針及接地設備					
01	吸收反射式避雷針保護半徑100M含下列： 1. 避雷保護頭 TE 30KA 2. 空中突波保護器SCa 50KA3.	組	2			
02	不銹鋼避雷針固定支架及底座(詳圖面)	組	2			
03	突波吸收器用箱體、不銹鋼SUS304製(1000Wx350Hx150D)mm	只	2			
04	避雷針接地電阻測試箱(含雷擊計數器)，不銹鋼SUS304製 (400Wx550Hx150D)mm(詳圖面)	只	4			
05	接地銅棒5/8" x8' L	支	15			
二	電線					
01	1/C 14° PVC電線	M	430			
02	1/C 100° BCW裸銅線	M	455			
03	配線另料	式	1			
04	火泥藥包焊接處理	式	1			
05	壓著端子及另件	式	1			
06	避雷線環路固定	式	1			
三	PVC 導線管 "E" 管須合乎CNS1302標準					
01	管徑20 ϕ	M	120			
02	管徑28 ϕ	M	335			
03	配管另件	式	1			
四	管路吊架及固定	式	1			
五	接地管線開挖及回填	式	1			
六	建築打鑿修補	式	1			

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店
詳細價目表[標單]

115年7月6日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
七	防水處理	式	1			
八	接地測試	式	1			
九	高空作業費	式	1			
十	安裝工資	式	1			
十一	雜項另料	式	1			
十二	運什費	式	1			
	直接工程費用					
貳	間接工程	式				
貳.一	營建綜合保險費〔工程營造保險、鄰屋及公共設施責任險、營造工程第三人雇主責任意外險及天然災害〕(0.5%)	式	1			
貳.二	包商工地管理費(8%)	式	1			
貳.三	職工安全衛生管理費(0.6%)	式	1			
貳.四	環保清潔費(0.2%)	式	1			
貳.五	工程品管費(0.6%)	式	1			
貳.六	稅捐(5%)	式	1			
	發包工程總計					
肆	空污費(a*0.3%)	式	1			