

主要拆除項目說明：

1.室內衛生設備及搗擺隔間皆拆除運棄。
2.室內牆面磁磚拆除見底門扇拆除。
3.室內地坪地磚打除至設計高程。
4.室內天花板、燈具、循環扇拆除。
5.其他依監造單位指示辦理拆除工作。
6.天花板上設備拆除,保留冰水管線。