

標 單

業 主：圓山大飯店

工程名稱：麒麟廳發電機更換及機房擴大工程

日期：113年 月 日

項次	品 名 / 規 格	單 位	數 量	單 價	複 價	備 註
壹	直接工程費					
一	發電機更新	式	1			
二	空調ATS盤	式	1			
三	EMG-M盤to空調ATS	式	1			
四	300KVA變壓器二次側修改	式	1			
				小 計		
貳	間接工程費	式	1			
參	營業稅5%	式	1			
				總計		

總計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

- 附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。
3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：

地 址：

電 話：

負 責 人：

標單明細單

業主：圓山大飯店

工程名稱：麒麟廳發電機更換及機房擴大工程

日期：113年 月 日

項次	品名 / 規格	單位	數量	單價	複價	備註
壹	直接工程費					
一	發電機更新					
1	300KW柴油發電機	具	1			
2	發電機內既設ATS 2具NFB負載端併接 600V XLPE PVC. W 1 /C 100m ²	M	6			
3	發電機室門牆拆擴面積 (含門頂鐵皮)	式	1			
4	發電機室門牆復原 (含門頂鐵皮)	式	1			
5	舊發電機拆除 (吊) 搬運	座	1			
6	新設發電機 (吊) 盤運定位安裝	座	1			
7	發電機to EMG-M盤線路更新					
7.1	600V XLPE PVC. W 1 /C 250mm ²	M	120			
7.2	600V XLPE PVC. W 1/C 80mm ²	M	15			
8	五金另料	式	1			
9	拆裝工資	式	1			
				小計		
二	空調ATS盤					
1	ATS PANEL屋外型					
1.1	CASE : 900Wx (1250 + 250) Hx400Dmm SUS 304 2.0T 粉體烤漆 鍍鉻把手	座	1			
1.2	ATS 4P 600AF 600AT 30KA 220V NFB TYPE 附電氣與機械連鎖裝置	只	1			
1.3	PVC線、PVC線槽及控制端	式	1			
1.4	銅排(鍍錫)、銘牌、五金另料	式	1			
1.5	盤內裝配工資	式	1			
2	MP-ATS					
2.1	CASE: 550Wx(750 + 250)Hx250Dmm SUS 304 2.0T粉體烤漆鍍鉻把手	座	1			
2.2	NFB 3P 600AF 600AT 30KA 220V	只	1			
2.3	銅排(鍍錫)、銘牌、五金另料	式	1			
2.4	裝配工資	式	1			
3	承認圖面繪製製作	式	1			
				小計		
三	EMG-M盤to空調ATS					

1	PVC導線管4" (100mm)	M	180			
2	600V XLPE PVC. W 1 /C 150mm ²	M	600			
3	600V XLPE PVC. W 1 /C 38mm ²	M	200			
4	五金另料	式	1			
5	安裝工資	式	1			
					小計	
四	300KVA變壓器二次側修改	式	1			
1	300kW (TR) 二次 to TR-MP					
1.1	PVC導線管4" (100mm)	M	4			
1.2	600V XLPE PVC. W 1 /C 150mm ²	M	48			
2	TR-MP to 空調ATS					
2.1	PVC導線管4 (100mm)	M	2			
2.2	600V XLPE PVC.W 1 /C 150mm ²	M	24			
3	空調ATS to烹調機房MP					
3.1	PVC導線管4" (100mm)	式	1			
3.2	600V XLPE PVC. W 1 /C 150mm ²	式	1			
4	五金另料 (含水泥基座, 固定管件)	式	1			
5	安裝工資	式	1			
					小計	
貳	間接工程費					
1	勞工安全衛生	式	1			
2	工程保險	式	1			
3	品質管理	式	1			
4	廠商利潤	式	1			
					小計	
					合計	
參	營業稅5%	式	1			
					總計	
總計:新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整						