

報價單

ESTIMATE

業主：財團法人臺灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店
工程名稱：牛排館進排氣系統改善工程

工程暨勞工安全衛生部門製表 年 月 日

項次	工 程 名 稱	單位	數量	單 價	備 註
一	排氣風機更新工程				
1	箱型多翼皮帶式風機	台	2		峰緯或同級品
	馬力:7.5HP				
	風量:10590CFM				
	電壓:3 ϕ 220V				
	靜壓:30mmAq				
	風機材質:全機不銹鋼，除皮帶輪培林加設不銹鋼消音罩				
2	不銹鋼彈簧式避震器	只	8		仁暉
3	既有基礎台修改重整含施工安裝平台	式	1		訂製品依現場丈量
4	既有排氣風機拆除搬運及設備搬運定位及安裝	台	2		
5	既有室外風管銜接修改工料採不銹鋼	台	2		
6	既有電力控制管線銜接工料	台	2		含變頻器修改及測試運轉
二	進氣風機移位及風管修改工程				
1	既有進氣風機拆除搬運及安裝	台	1		
2	既有水泥基礎拆除修改	式	1		
3	不銹鋼百葉風門	組	1		可調式
三	排氣風管新設工程				
1	PVC管 14" 管末端加設不銹鋼防蟲網	米	50		
2	不銹鋼鐵皮風管另料	式	1		
3	地面挖鑿回填及鋪平	式	1		離地30cm
4	既有排氣風管拆除及搬運	式	1		
四	其他工程				
1	廢棄物清運現場清潔及保護	式	1		
2	油漆塗裝	式	1		
3	施工鷹架	式	1		
4	吊車	式	1		
5	勞工安全衛生管理工程保險	式	1		
6	工資	式	1		
7	營業稅	式	1		

附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。

2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。

3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。

4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。