

# 標單明細單

業主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱：

民國 115 年 06 月 日

2026TC007-聯誼會西廚房冰箱走道隔間

| 項次 | 品名 / 規格                                   | 數量    | 單位             | 單價 | 總價 | 備註         |
|----|-------------------------------------------|-------|----------------|----|----|------------|
| 壹  | 隔間牆及門扇工程                                  |       |                |    |    |            |
| 1  | 倉庫走道雙面隔間：踢腳板不銹鋼、虎牌9mm水泥板、骨架6.5cm、踢腳板6*6cm | 1.0   | 式              |    |    | 215*137cm  |
| 2  | 餐廳旁走道雙面隔間（同上材質）                           | 1.0   | 式              |    |    | 270*270cm  |
| 3  | 三溫暖走道雙面隔間（同上材質）                           | 1.0   | 式              |    |    | 270*250cm  |
| 4  | 不銹鋼現成品門扇（210*90cm）                        | 3.0   | 組              |    |    | 含水平鎖       |
| 5  | 感應洋基鎖                                     | 2.0   | 組              |    |    | 含配電源       |
| 6  | 冷藏庫L型雙面隔間：不銹鋼踢腳板6*3cm、骨架6.5cm             | 57.5  | M <sup>2</sup> |    |    | 1915*300cm |
| 7  | 不銹鋼門扇門框（215*100cm）                        | 3.0   | 組              |    |    | 含橫拉鎖       |
| 8  | 南側原鋁拉門扇更改自動軌道                             | 1.0   | 式              |    |    | 含配電源       |
| 9  | 虹牌防水漆                                     | 119.0 | M <sup>2</sup> |    |    | -          |
|    |                                           |       |                |    |    |            |
| 貳  | 水電工程                                      |       |                |    |    |            |
| 1  | 配置燈具電源及開關110V（太平洋電線2.0線）                  | 1.0   | 迴              |    |    | -          |
| 2  | LED金塑T5-4尺一體燈管暖白                          | 12.0  | 組              |    |    | -          |
| 3  | 更改水管                                      | 1.0   | 式              |    |    | -          |
| 4  | 消防感應器含配線                                  | 4.0   | 組              |    |    | -          |
| 5  | 消防喇叭含配線                                   | 2.0   | 組              |    |    | -          |
| 6  | 緊急照明壁掛式含配線                                | 4.0   | 組              |    |    | -          |
|    |                                           |       |                |    |    |            |
| 參  | 保護工程&法規遵守預防措施                             |       |                |    |    |            |
|    |                                           |       |                |    |    |            |
|    |                                           |       |                |    |    |            |
| 肆  | 預估工期：                                     |       |                |    |    |            |
|    | (60 個 工作 天， 停 電 / 水 施 工 時 數 小 時 )         |       |                |    |    |            |
|    |                                           |       |                |    |    |            |
|    |                                           |       |                | 合計 |    |            |
| 伍  | 營業稅5%                                     |       |                | 稅金 |    |            |
|    |                                           |       |                | 總計 |    |            |

總計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

廠商：

負責人：

電話：

地址：