

LED 電視牆規範

- 1.須提供操作說明書，設備說明書。
- 2.分電盤外箱材質採用鍍鋅鋼板製造再加烤漆。
3. PVC 管材 E 管及 XLPE 等線材需為 2024 年出產(太平洋)。
- 4.PVC 管銜接需上膠。
- 5.電纜管線管槽如有貫穿牆面需要兩側周邊以 核可防火填充材料填塞 隔絕，如遇因施工需拆除設備器具時完工後須復原。
- 6.導線配管至接線盒出線盒及配電箱內之接合均須使用喇叭口接合固定施工。
- 7.導線銜接與保護開關 (NFB,ELCB,KS)或端子盤等器材時應使用壓接端子。
- 8.分電盤內各分路所接相序需與不同顏色外皮之 PVC 導線或者使用色套區別。
- 9.導線採明管施工者，配管方式應於平行或垂直並集中並以吊管架固定盤內所有分路，施工完成後應標示各分路連接負載之場所及性質。
- 10.導線不得在導線管內部連接，接線必須於接線盒或出線盒處施工。
11. 水電承包商應以上列原則施工，若未案規定或使用不符合規定之材料經查一律須拆除重做不得異義。
- 12.施工方式及接地須符合法規規範。