

標 單

業 主：圓山大飯店

工程名稱：麒麟廳客房區1F~3F樓梯扶手油漆工程

114年 月 日

項次	品 名 / 規 格	數 量	單 位	單 價	複 價	備 註
一	準備作業及防護措施	1	式			
二	表面處理（前置作業）	1	式			
三	油漆塗裝作業 需明確指定漆料品牌、型號與塗刷方式	1	式			
四	其他及附屬工作	1	式			
五	工程保險及勞工職業安全衛生等管理費	1	式			
六	預估工期：					
	（ 工作天，民國 年 月 日前完工）					
				合計		
十七	營業稅5%	1	式	稅金		
				總計		

總 計：新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

附註：

1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用，此案要求漆面保固二年。
3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：
負 責 人：
電 話：
地 址：

標單明細單

業主：圓山大飯店

工程名稱：麒麟廳客房區1F~3F樓梯扶手油漆工程

日期：114年 月 日

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	總價	備註
一	準備作業及防護措施					
	1. 施工區域現場勘查與狀況確認(含與其他工種協調)	1	式			
	2. 樓梯周邊區域防護(包含地面、牆面、欄杆等, 使用養生膠帶、防護膜、珍珠板等, 完工後復原)	1	式			
	3. 施工警示標誌與安全圍設(確保房客與人員安全)	1	式			
	4. 有機溶劑防火措施及通風排氣淨化	1	式			
二	表面處理(前置作業) 此為油漆工程成敗關鍵, 需嚴格要求					
	6. 原木扶手表面舊漆膜去除(視現場狀況, 方法如: 熱風槍、砂磨、環保除漆劑等, 需註明)	100	M2			
	7. 木製品表面打磨整平(粗磨, 使用不同號數砂紙, 去除毛刺、不平整處)	100	M2			
	8. 木製品表面細磨與清潔(達到平滑手感, 並用抹布徹底清除粉塵)	100	M2			
	9. 木縫、節眼、裂痕等缺陷修補(使用同材質木料或專業木器補土填平後打磨)	50	M			
三	油漆塗裝作業 需明確指定漆料品牌、型號與塗刷方式					
	10. 塗刷第一道: 滲透型護木底漆(品牌: 000, 型號: 000, 強調防霉、抗藻、封閉木筋功能)	100	M2			
	11. 底漆層間打磨(底漆乾燥後, 輕磨去除毛絮, 增加附著力)	100	M2			
	12. 塗刷第二道: 00透明漆(第一道面漆, 品牌: 000, 型號: 000, 光澤度: XX(如半啞光))	100	M2			
	13. 面漆層間打磨(使用極細砂紙輕磨, 確保表面平滑)	100	M2			
	14. 塗刷第三道(品牌: 000, 型號: 000, 光澤度: XX)	100	M2			
四	其他及附屬工作	1	式			
	15. 廢棄物清理與環境復原(包含每日及最終完工之清潔)	1	式			
	16. 成品保護(漆膜完全乾燥前, 設置警示或簡易防護)	1	式			
	17. 竣工檢驗與修補(配合業主及監造單位進行驗收, 針對瑕疵處進行修補)	1	式			
五	工程保險及勞工職業安全衛生等管理費					
	18. 其他環保相關法令規範之必要防護與預防與緊急處理措施	1	式			
	19. 其他工程相關法令規範之必要防護與預防與緊急處理措施	1	式			
	20. 其他勞工安全衛生相關法令規範之必要防護與預防與緊急處理措施	1	式			
	21. 其他消防相關法令規範之必要防護與預防與緊急處理措施	1	式			

標 單 明 細 單

業 主：圓山大飯店

工程名稱：麒麟廳客房區1F~3F樓梯扶手油漆工程

日期：114 年 月 日

項次	品 名 / 規 格	數量	單位	單 價	總 價	備 註
	22. 工程保險 A 工程一切險（含颱風、洪水等天災） B 第三人責任保險 C 雇主責任保險或承攬人意外責任保險 D 營建施工人員團體意外保險 E 施工機具設備保險（如適用） F 其他依工程性質需加保之相關保險（如需要時：地下管線、支撐結構倒塌險等）	1	式			
六	預估工期					
	(工 作 天 ， 民 國 年 月 日 前 完 工)					
				合計		
	營業稅5%			稅金		
				總計		

總 計：新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

廠 商：

負 責 人：

電 話：

地 址：