

**財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店**  
**詳細價目表[標單]**

115年2月13日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明)修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	直接工程					
壹.一	假設工程	式				
一	系統施工架	式	1			一次性搭設
01	正面中間(東)-內架 L50*W1.8*H27	m <sup>3</sup>	2,430			
02	正面中間(東)-外架 L50*W1.8*H28.8	m <sup>3</sup>	2,592			
03	左側-內架 L36*W1.8*H18	m <sup>3</sup>	1,166			
04	左側-外架 L36*W1.8*H19.8	m <sup>3</sup>	1,283			
05	右側-內架 L36*W1.8*H18	m <sup>3</sup>	1,166			
06	右側-外架 L36*W1.8*H19.8	m <sup>3</sup>	1,283			
07	後面中間(西)-內架 L50*W1.8*H27	m <sup>3</sup>	2,430			
08	後面中間(西)-外架 L50*W1.8*H28.8	m <sup>3</sup>	2,592			
09	左側-內架 L36*W1.8*H18	m <sup>3</sup>	1,166			
10	左側-外架 L36*W1.8*H19.8	m <sup>3</sup>	1,283			
11	右側-內架 L36*W1.8*H18	m <sup>3</sup>	1,166			
12	右側-外架 L36*W1.8*H19.8	m <sup>3</sup>	1283			
13	右側(南)-內架 L30.6*W1.8*H18	m <sup>3</sup>	991			
14	右側(南)-外架 L30.6*W1.8*H19.8	m <sup>3</sup>	1091			
15	左側(北)-內架 L30.6*W1.8*H18	m <sup>3</sup>	991			
16	左側(北)-外架 L30.6*W1.8*H19.8	m <sup>3</sup>	1091			
17	車道(東南北)總長內架 L33*W1.8*H6.3	m <sup>3</sup>	374			
18	車道(東南北)總長外架 L33*W1.8*H8.1	m <sup>3</sup>	481			
19	屋頂上高18米處上方					
20	正面二側(東) L9*W3.6*H5.4 /2面	m <sup>3</sup>	350			
21	後面二側(東) L9*W3.6*H5.4 /2面	m <sup>3</sup>	350			
壹.二	拆除清理工程	式	1			
一	現有屋瓦拆除作業(含清運)	m <sup>2</sup>	4,879			
二	現有鋼構屋架局部除鏽清理	架	24			

**財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店**  
**詳細價目表[標單]**

115年2月13日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
<b>壹.三</b>	<b>屋瓦更新工程</b>	<b>式</b>	<b>1</b>			
01	不鏽鋼瓦條工程	m <sup>2</sup>	4,879			• 不鏽鋼瓦條
02	隔熱工程	m <sup>2</sup>	4,879			• PS板
03	隔熱降噪不燃材工程	m <sup>2</sup>	4,879			• PE電子架橋布2mm
04	整平層工程	m <sup>2</sup>	4,879			• F1紅膠合板 12mm
05	防水工程	m <sup>2</sup>	4,879			• 2mm不織布面自黏式防水膜
06	不鏽鋼天罡瓦屋頂工程(消光礦纖烤漆 t=0.5mm, 固定件 不銹鋼板0.4t, 背面貼合PE電子架橋布2mm)	m <sup>2</sup>	4,879			
07	封簷泛水(瓦當滴水)工程	M	620			• 封簷泛水(瓦當滴水)(同主瓦材質)
08	屋脊泛水收邊工程	M	106			• 屋脊泛水收邊(同主瓦材質)
09	垂脊泛水收邊工程	M	145			• 垂脊泛水收邊(同主瓦材質)
10	戩脊泛水收邊工程	M	82			• 戩脊泛水收邊(同主瓦材質)
11	壁側泛水收邊工程	M	73			• 壁側泛水收邊(同主瓦材質)
12	壁面泛水收邊工程	M	161			• 壁面泛水收邊(同主瓦材質)
13	半脊泛水收邊工程	M	37			• 半脊泛水收邊(同主瓦材質)
14	屋谷泛水收邊工程	M	14			• 屋谷泛水收邊(銅板 t=0.4mm)
15	正吻	座	4			• 鑄造銅正吻 PVDF烤漆
16	合角吻	座	2			• 鑄造銅合角吻 PVDF烤漆
17	仙人、走獸	座	72			• 鑄造銅 PVDF烤漆
18	戩獸	座	14			• 鑄造銅 PVDF烤漆
19	垂獸	座	8			• 鑄造銅 PVDF烤漆

**財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店**  
**詳細價目表[標單]**

115年2月13日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
20	套獸	座	14			• 鑄造銅 PVDF烤漆
<b>壹.四</b>	<b>彩畫修復工程</b>	<b>式</b>	<b>1</b>			
一	噴畫工程	式				
01	鋁金屬防火板	片	450			
02	板材裁切費用	式	1			
03	噴畫製稿費	式	1			
04	噴畫費用	片	431			
05	貼模費用	才	10,483			
06	安裝前置清洗	片	409			
07	安裝固定費用	片	830			
08	噴畫收邊條	條	600			
09	手繪噴畫交接處處理	式	1			
二	手繪工程	式				
01	外牆彩繪堵(立面)	才	592			
02	外牆彩繪堵(向下)	才	4,634			
03	柱上彩繪	處	592			
04	山牆彩繪	才	4,012			含防水處理
05	雀替	塊	564			
06	半圓樑草花(不畫花草)	處	71			
07	清水模角仔	米	513			
08	串角	支	14			

**財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店**  
**詳細價目表[標單]**

115年2月13日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明)修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
09	關刀拱	塊	78			
10	霸王拳	塊	28			
11	斗拱	組	124			
12	1F走廊天花板(有彩畫)	坪	160			以噴畫作業替代
13	2F走廊天花板(無彩畫)	坪	160			色另定
14	3F走廊天花板(無彩畫)	坪	160			
15	4F走廊天花板(無彩畫)	坪	160			
16	5F走廊天花板(無彩畫)	坪	38			以噴畫作業替代
17	外牆紅柱子(1-4F整支)	支	88			
18	外牆紅柱子(1F及5F半支)	支	68			
19	外牆紅欄杆	座	192			
20	1F金色落地窗	座	65			
<b>壹.五</b>	<b>建築照明改善工程</b>	<b>式</b>	<b>1</b>			
一	燈具設備費	式				
01	XD-1吸頂燈	組	239			
02	XF-1投射燈	組	64			
03	XF-2投射燈	組	6			
04	XF-3投射燈	組	8			
05	XF-4柱面投射燈	組	44			
06	XL-1線燈	M	162			

財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店  
詳細價目表[標單]

115年2月13日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明) 修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
07	XP-1 9M燈桿	組	12			
08	XP-2 1.5M燈桿	組	2			
09	XP-3 1.5M燈桿	組	4			
10	安裝0~10V調光旋鈕	組	6			
11	安裝0~10V調光旋鈕(在金屬固定座內)	組	52			
二	燈具設備安裝費					
01	XD-1吸頂燈	組	239			
02	XF-1投射燈	組	64			
03	XF-2投射燈	組	6			
04	XF-3投射燈	組	8			
05	XF-4柱面投射燈	組	44			
06	XL-1線燈	M	162			
07	XP-1 9M燈桿	組	12			
08	XP-2 1.5M燈桿	組	2			
09	XP-3 1.5M燈桿	組	4			
10	安裝0~10V調光旋鈕	組	6			
11	安裝0~10V調光旋鈕(在金屬固定座內)	組	52			
12	五金另料	式	1			
13	管理、安衛、運雜、保險配合業主或設計	式	1			
14	食宿、車資(含ETC)……等等	式	1			
15	高空作業車費用預估	式	1			

**財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店**  
**詳細價目表[標單]**

115年2月13日

工程名稱	高雄圓山大飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明)修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
三	燈光土建配合工程					
01	水泥基座一	座	12			
02	金屬固定件(不鏽鋼TH=2mm)	件	2			
03	金屬燈槽(不鏽鋼TH=2mm)	件	162			
<b>壹.六</b>	<b>避雷針及接地系統工程</b>	<b>式</b>	<b>1</b>			
一	避雷針及接地設備					
01	吸收反射式避雷針保護半徑100M含下列： 1. 避雷保護頭 TE 30KA	組	2			INGELVA、HK、NLP 或同等品
02	不銹鋼避雷針固定支架及底座(詳圖面)	組	2			
03	突波吸收器用箱體、不銹鋼SUS304製 (1000Wx350Hx150D)mm	只	2			
04	不銹鋼SUS304製 (400Wx550Hx150D)mm(詳圖面)	只	4			計數器：CPT、SATURNE或同等品
05	接地銅棒5/8" x8' L	支	15			符合台電規格
二	電線					太平洋 華新麗華 伸泰或同等品
01	1/C 14° PVC電線	M	430			
02	1/C 100° BCW裸銅線	M	455			
03	配線另料	式	1			
04	火泥藥包焊接處理	式	1			
05	壓著端子及另件	式	1			
06	避雷線環路固定	式	1			
三	PVC 導線管 "E" 管須合乎CNS1302標準					南亞 大洋 華夏
01	管徑20 ϕ	M	120			
02	管徑28 ϕ	M	335			
03	配管另件	式	1			
四	管路吊架及固定	式	1			
五	接地管線開挖及回填	式	1			
六	建築打鑿修補	式	1			
七	防水處理	式	1			
八	接地測試	式	1			

**財團法人台灣敦睦聯誼會高雄圓山大飯店  
詳細價目表[標單]**

115年2月13日

工程名稱	高雄圓山飯店建築物屋頂修繕含(屋瓦、結構、防水、外觀彩繪、照明)修繕工程			會計科目		
施工地點	高雄市			工程編號	ISLE2509	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
九	高空作業費	式	1			
十	安裝工資	式	1			
十一	雜項另料	式	1			
十二	運什費	式	1			
	直接工程費用					
貳	間接工程	式				
貳.一	營建綜合保險費〔工程營造保險、鄰屋及公共設施責任險、營造工程第三人雇主責任意外險及天然災害〕(0.5%)	式	1			
貳.二	包商工地管理費(4%)	式	1			
貳.三	職工安全衛生管理費(0.6%)	式	1			
貳.四	環保清潔費(0.2%)	式	1			
貳.五	工程品管費(0.6%)	式	1			
貳.六	稅捐(5%)	式	1			
	發包工程總計					
肆	空污費(a*0.3%)	式	1			